

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
404062, Волгоградская обл., р.п. Быково, ул. Советская, д. 65 тел.: 8 (84495) 3-14-93
ОКПО 04125141, ОГРН 1053478417024, ИНН/КПП 3402010861/340201001

«31» января 2025 года

ИНФОРМАЦИЯ
по приведению качества питьевой воды на территории Быковского
городского поселения в соответствии с установленными требованиями
за 2024 год.

Администрации Быковского городского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области сообщает, что, согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Во исполнение ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 7.12.2011 г. администрация Быковского городского поселения на официальном сайте администрации Быковского городского поселения представляет сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, **а именно:**

- в 2024 году исследование проб питьевой воды, не соответствовали нормативным требованиям, по санитарно-химическим показателям имеются отклонения, а именно превышены следующие показатели:

- Жесткости;
- Содержание магния;
- Сульфатов;
- Хлоридов;

В целях повышения качества воды, на территории поселения, за истекший период 2024 года проведены следующие мероприятия, ресурсоснабжающей организацией МАУ КХ «Быково, проводились такие работы как:

-Ремонт артезианских скважин с промывкой фильтров, заменой частотного преобразователей и т.п.

- замена погружных насосов:

- текущий ремонт системы водоснабжения р.п. Быково.
- иные виды работы, направленные на повышение качества питьевой воды, и бесперебойной подачи ее населению.

С 2022 года Администрация Быковского городского поселения участвует в федеральной программе «Чистая вода», проектно-сметная документация выполнена.

16.03.2023г. с подрядчиком заключен контракт на выполнение работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения р.п. Быково Быковского муниципального района Волгоградской области»,
Согласно контракту - сроки выполнения работ

Этап № 1:

дата начала исполнения этапа - 01.04.2023.

дата окончания исполнения этапа - 15.11.2023.

Этап № 2:

дата начала исполнения этапа – 01.03.2024.

дата окончания исполнения этапа – 15.12.2024.

С момента начала работ, согласно проектной документации выполнены такие работы как: выполнены такие работы как: ограждение (бетонное и сетчатое ограждения установлено), фундаменты (под резервуары, станции водоподготовки и насосной, КПП, ГРЩ), укладка трубопроводов закрытым (с применением ГНБ) и открытым способом на линейной части (от 4-х скважин до объекта), укладка полиэтиленовой трубы, засыпка траншей осуществлена, переливные колодцы, камеры переключения выполнены.

Объект подключен к электрическим сетям.

На объекте, установлено технологическое оборудование предусмотренное проектно-сметной документацией, а именно: резервуары для чистой воды, станция водоподготовки и насосная станция, здание КПП, проведены работа по их монтажу и эксплуатации, проезды, и пусконаладочные работы проведены.

Строительная готовность на 31.01.2025 составляет- **93, 08**

Обеспечение авторского надзора и строительным контролем, в рамках муниципальных контрактов, заключенных с администрацией, осуществляется в рабочем режиме, без нарушения сроков.

Объем финансирования на 2023 год выполнен на 100%

- Финансирование в **2024** году: выполнено;

На текущий момент до ввода в эксплуатацию необходимо выполнить

- получение Заключения Государственного строительного надзора;

Введение в эксплуатацию очистных сооружений, в значительной мере изменит ситуацию по качеству подаваемой питьевой воды потребителям- гражданам Быковского городского поселения.

В дальнейшем, планируется проведения мероприятий по выполнению проектных решений в части реконструкции и замены существующего водопровода расположенного на территории поселения.

**Глава Быковского
городского поселения**

В.В. Сергиенко.